

Verzegelaar/hoogglansemulsie voor stenen vloeren 2 in 1

Omschrijving

Hoogglans vloeremulsie speciaal om stenen vloeren zoals terrazzo, ongeglazuurde tegels, keramiek en marmer te beschermen. Het product levert een zeer goede hechting op de meeste stenen vloeren, waardoor de toepassing van een separate verzegelaar niet nodig is. Het product kan worden toegepast om op poreuze vloeren met één laag de poriën op te vullen, of door meerdere lagen op te zetten om het glansniveau en het aanzien van stenen vloeren te verfraaien.

Eigenschappen

- Voorziet de vloer van een warme glanzende beschermlaag
- Bestand tegen loopverkeer
- Vergeelt niet
- Zeer goede hechting op stenen vloeren
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen

- Beschermt de vloer tegen slijtage en vereenvoudigt onderhoud van de vloer
- Goed bestand tegen schop- en hakstrepen
- Vergeelt niet onder invloed van UV-licht en levert een uniforme uitstraling
- Kan worden toegepast op de vloer als poriënvuller, als verzegelaar door middel van meerdere lagen van verschillende glanzende vloeremulsies, of als meerlaags systeem voor een hoogglans afwerking. Goed bestand tegen loopverkeer
- Garandeert veiligheid voor uw werknemers, patiënten en klanten



Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Plaza is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:

1. Uitsluitend gebruiken op gestripte, nagespoelde en volledig droge vloeren. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is.
2. Breng één laag aan op poreuze vloeren om reiniging te vergemakkelijken, terwijl de eigenschappen van de vloer worden behouden.
3. Breng twee tot drie lagen aan om een warme, hoogglans beschermende laag te verkrijgen, die kan worden onderhouden met standaard onderhoudsmethoden (schrobzuigen, sprayreinen etc.) of één tot twee lagen als verzegelaar, om vervolgens een andere topcoat te gebruiken (voor bijvoorbeeld een matte of een zijdezachte uitstraling).



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Plaza

F2i

4. Na de laatste laag minimaal 60 minuten laten drogen alvorens de vloer te belopen.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkwitte vloeistof

Geur: Frisse geur

pH waarde (onverdund): ≈ 9

pH waarde (verdund): ≈ 9

Relatieve dichtheid (20°C): 1.03 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet gebruiken of opslaan bij een temperatuur beneden 5°C.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en volledig droge vloeren. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken. Niet gebruiken op geglazuurde keramische tegels.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en latere wijzigingen.

Goedkeuringen

Getest op slijpbestendigheid volgens ASTM D-2047.

Beschikbare verpakkingen

TASKI Jontec Plaza is beschikbaar in 2x5L.