



## TASKI® Sani 100 conc

### Sanitairreiniger

#### Omschrijving

Sanitairreiniger voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige harde oppervlakken en vloeren.

#### Eigenschappen

- Effectieve reiniger
- Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)
- Uitstekende kalkbindende werking
- Onderdeel van het unieke EXACT doseer- en verpakkingssysteem

#### Voordelen

- Perfect voor de reiniging van glazuur, chroom, porselein, keramische tegels, marmer, synthetische en geverfde oppervlakken, glas, etc.
- Zeer effectief tegen gebruikelijke sanitaire vervuiling zoals huidvet, cosmetica- en zeepresten
- Regelmatig gebruik voorkomt kalkaanslag
- Laat een prettige, frisse geur achter

#### Gebruiksaanwijzing

##### Sproeireiniging:

1. Dosering toevoegen aan een sproeiflacon gevuld met water. De oplossing op een klamvochtige doek sproeien en het oppervlak afnemen.
2. Gebruik een spons met pad om hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Spoel of vervang de doek regelmatig.

##### Emmerreiniging:

1. Dosering toevoegen aan een volle emmer water. De oplossing aanbrengen met een doek of spons en daarmee het oppervlak afnemen.
2. Gebruik een spons met pad om hardnekkig vuil te verwijderen.

##### Dosering:

TASKI Sani 100 conc moet verdund worden.

Dosering spray: 1 dop/500ml (2%)

Dosering emmer: 2 doppen/10L, max 2 doppen (0.4%)

Verhoog dosis in het geval van zware vervuiling.

De juiste dosering en temperatuur bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.

**EXACT**



© A.I.S.E.

*\*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*



## TASKI® Sani 100 conc

### Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, rode vloeistof

pH waarde (onverdund): 10.8

pH waarde (verdund): 11

Relatieve dichtheid (20°C): 1.0326 g/cm<sup>3</sup>

*Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

### Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

### Veilig gebruik

Gebruik geen hogere dosering dan de aanbevolen dosering van 1% op kalkachtige stenen oppervlakken (b.v. marmer). Voor gebruik de materiaalbestendigheid testen op een kleine, onopvallende plaats.

### Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

### Beschikbare verpakkingen

TASKI Sani 100 conc is beschikbaar in 6x1L doseerflacon, 6x1L navulflacon en 1x5L cubitainer.